



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
REPÚBLICA ARGENTINA  
MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

## CIRCULAR MODIFICATORIA N.º 01

Licitación Pública S.P. e I.P. N.º 10/2021

### MUNICIPALIDAD DE USHUAIA

**POR MEDIO DE LA PRESENTE LA MUNICIPALIDAD DE USHUAIA INFORMA EN RELACIÓN AL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA S.P. e I.P. N.º 10/2021, PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MÓDULOS HABITACIONALES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO URBANA DEL SECTOR K y D MACIZOS 20 Y 21", LO SIGUIENTE:**

- **POSTERGAR EL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS PARA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021 A LAS 12:00HS.**
- **EN EL PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ART 2º C.P.: PRESUPUESTO OFICIAL:** Donde dice: "No se admitirán ofertas que superen el Presupuesto Oficial de cada Renglón" debe leerse: "Solo se admitirán ofertas que superen hasta un quince por ciento (15%) el Presupuesto Oficial de cada Renglón"
- **EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS RENGLONES 1 Y 2:**

**EN EL ÍTEM 4.2.- VEREDA DE H.º A.º: DONDE DICE:** Tanto las veredas como las escaleras y/o rampas de hormigón armado tendrán terminación "peinado" y serán de 10 cm de espesor. Se realizarán con hormigón H-21 con un contenido de cemento mínimo de 350 kg/m<sup>3</sup>, ejecutadas con vibrado mecánico mediante inmersión. El contrapiso se armará con malla tipo sima Ø 5,0 de 15 × 15 cm, sostenida por medio de separadores estructurales y se aislará del suelo mediante film de polietileno de 200 micrones. **DEBE LEERSE:** Tanto las veredas como las escaleras y/o rampas de hormigón armado tendrán terminación "peinado" y serán de 8 cm de espesor. Se realizarán con hormigón H-21 con un contenido de cemento mínimo de 350 kg/m<sup>3</sup>, ejecutadas con vibrado mecánico mediante inmersión. El contrapiso se armará con malla tipo sima Ø 5,0 de 15 × 15 cm, sostenida por medio de separadores estructurales y se aislará del suelo mediante film de polietileno de 200 micrones.

**EN EL ÍTEM 7.1.- CIELORRASO SUSPENDIDO DE PLACA DE YESO: DONDE DICE:** El presente ítem comprende la provisión de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas y equipos para la ejecución del cielorraso de las viviendas, el mismo se ejecutará en la totalidad de la superficie de la vivienda a una altura de 2,40 m del nivel del piso terminado. Será de placa de roca de yeso de 12,5 mm de espesor, sobre estructura metálica formada por montantes y solera. Se deberá masillar, encintar y lijar, dejándolo listo para pintar.

El ítem incluye la ejecución de una puerta "trampa" de 0,60 x 0,60 m a fines de ingresar a la sala de tanques. Las placas estarán sujetas a una estructura conformada por soleras y montantes metálicos propios del sistema de 70 mm y 69 mm respectivamente, los cuales estarán vinculados a la estructura de la cubierta mediante velas rígidas, no admitiéndose el uso de alambres tensos. **DEBE LEERSE:** El presente ítem comprende la provisión de mano de obra, materiales, máquinas, herramientas y equipos para la ejecución del cielorraso de las viviendas, el mismo se ejecutará en la totalidad de la superficie de la vivienda a una altura de 2,40 m del nivel del piso terminado. Será de placa de roca de yeso de 9,5 mm de espesor, sobre



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
REPÚBLICA ARGENTINA  
**MUNICIPALIDAD DE USHUAIA**

estructura metálica formada por montantes y solera. Se deberá masillar, encintar y lijar, dejándolo listo para pintar.

El ítem incluye la ejecución de una puerta “trampa” de 0,60 x 0,60 m a fines de ingresar a la sala de tanques. Las placas estarán sujetas a una estructura conformada por soleras y montantes metálicos propios del sistema de 35 mm y 34 mm respectivamente, los cuales estarán vinculados a la estructura de la cubierta mediante velas rígidas, no admitiéndose el uso de alambres tensos.-----

**USHUAIA, 22 DE OCTUBRE DE 2021.-**